


## Leistungsverzeichnis / Angebot



Projekt:

**05.013**

**Kirchzarten Dreisambad**

Bauvorhaben:

**"Dreisambad" Kirchzarten**

**Sanierung Springerbecken**

Leistung (Gewerk):

**001**

**Liegedeck**

Abgabetermin:

**10.03.2023**

Abgabezeit:

**23:59**

Abgabeort:

*Aqua-Technik Freiburg per mail*

Zuschlagsfrist:

**15.04.2023**

MwSt.:

**19,00 %**

Währung:

**EUR**

Seiten:

**11 Seiten**

## Inhaltsverzeichnis

Projekt: 05.013 "Dreisambad" Kirchzarten  
Sanierung Springerbecken

Gewerk: 001 Liegedeck

Nr.	Bezeichnung	Seite
	<b>Deckblatt des Leistungsverzeichnisses</b>	<b>1</b>
Titel 01	Baustelleneinrichtung	4
Titel 02	Liegedeck	5
Titel 03	Stundenlohnarbeiten	9
	<b>Titelzusammenfassung</b>	<b>11</b>

## Leistungsverzeichnis

Kirchzarten Dreisambad (05.013)

Gewerk 001 Liegedeck

---

### Allgemeine Ausschreibungsinformationen

---

Die Gemeinde Kirchzarten Plant die Neugestaltung eines Liegedecks im Freibad.

Das Liegedeck befindet sich auf einem Erhöhten Schwallwasserbehälter. Hier soll eine neue Unterkonstruktion aus Aluminium aufgelegt werden. Diese wird anschließend mit Terrassendielen aus Kebony Charakter belegt.

Das Liegedeck hat eine Fläche von ca. 56 m<sup>2</sup> (16,06 x 3,50 m)

Es werden ca. 120 m Unterkonstruktion und ca. 500 lfm Holz benötigt.

Regionaler Händler für das Holz und die Unterkonstruktion, sowie alle weiteren benötigten Materialien ist:

fhg Furnierhandel GmbH  
Eschenweg 2  
79332 March

Die Angebotsfrist ist der 10.03.2023.

Angebote können beim Büro Aqua-Technik Freiburg Posatlisch oder per E-Mail eingereicht werden.

Aqua-Technik Freiburg  
Paul-Ehrlich-Str. 13  
79106 Freiburg  
0761 69 66 78 90  
info@ing-atf.de

Ansprechpartner:  
Rolf Linsenmeier: r.linsenmeier@ing-atf.de  
Alexandra Sommerfeld: a.sommerfeld@ing-atf.de

### Ausführungszeiten:

Angebotsabgabe: 10.03.2023  
Vergabe: 30.03.2023  
Bindefrist: 15.04.2023  
Ausführung  
Beginn: 02.05.2023  
Ende: 20.05.2023

## Leistungsverzeichnis

Projekt: 05.013 "Dreisambad" Kirchzarten  
 Sanierung Springerbecken  
 Gewerk: 001 Liegedeck  
 Titel: 01 Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	---------------	------------	-------------

**Titel: 01 Baustelleneinrichtung**

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Anmerkung:**

Sämtliche nachfolgend aufgeführte Positionen beinhalten eine betriebsfertige Ausführung einschl. aller Kosten für:

- Liefern und montieren von Klein-, Isolier-, Verbindungs-, Befestigungsmaterialien, etc. sofern hierfür nicht gesonderte Positionen vorgesehen sind.
- Bereitstellen und Vorhalten von Werkzeugen und Geräten, für die Dauer der Bauzeit sowie Abtransport.
- Das Beseitigen der aus den eigenen Arbeiten herrührenden Abfallstoffen und Verunreinigungen

Bei Arbeitsunterbrechungen ist die Arbeit spätestens 1 Woche nach Aufforderung wieder aufzunehmen.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen.

**01.0010 Baustelleneinrichtung**  
 Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

1,00 Psch

GP 800,-

**Summe Titel 01**

**Baustelleneinrichtung:**

800,-

# Leistungsverzeichnis

Projekt: 05.013 "Dreisambad" Kirchzarten  
 Sanierung Springerbecken  
 Gewerk: 001 Liegedeck  
 Titel: 02 Liegedeck

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	---------------	------------	-------------

**Titel: 02 Liegedeck**

**Allgemeine Vorbemerkungen**

Für die Erstellung der Holzbelagsarbeiten gelten folgende Normen und technische Regelwerke in ihrer aktuellen Version:

- Fachregeln 02 / BDZ
- Terrassen- und Balkonbeläge GD Holz
- DIN EN 68 800
- ATV DIN 18334

bei der Planung und Ausführung sind die örtlichen Gegebenheiten sowie alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen und Unfallverhütungsvorschriften, Bauvorschriften sowie behördliche Erlasse und die allgemein anerkannten Regeln der Technik in der aktuellsten Version zu berücksichtigen. Es müssen zusätzlich die Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und die kompletten Montageanleitungen zu den verwendeten Produkten beachtet werden.

**02.0010 EPDM Abstandhalter**

EPDM-Matten als Abstandhalter zwischen Betonoberfläche und Alu-Unterkonstruktion

Dicke: 3mm

Länge und Breite: 60x60mm

Fabrikat: Eurotec GmbH  
 Unter dem Hofe 5  
 D-58099 Hagen

Typ: Rolfi Gummiunterlage  
 Art.Nr. 945966

- oder gleichwertig -

gew. Fabrikat: '.....'

gew. Typ: '.....'

100,00 St    EP. 3,55    GP 355,-

Übertrag: 355,-

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 05.013 "Dreisambad" Kirchzarten  
**Sanierung Springerbecken**  
**Gewerk:** 001 Liegedeck  
**Titel:** 02 Liegedeck

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	---------------	------------	-------------

Übertrag: ..... 355,- .....

**02.0020 Alu-Unterkonstruktion**

Alu- Unterkonstruktion zum Aufbringen der Terrassendielen nach örtlichem Aufmaß liefern und höhen- und fluchtgerecht nach den Vorgaben der Montageanleitung des Herstellers montieren inkl. aller Befestigungsmittel und Ausgleichsmaterialien, Zuschnitte und Nebenarbeiten.

Befestigung der Unterkonstruktion mittels Winkeln auf der Betonoberfläche. Fixierung an mindestens 3 Punkten. Winkel und weitere Fixierungsmaterialien sind mit einzukalkulieren.

Abmessungen der Aluträger: 40 x 60 x 4000 mm

gew. Fabrikat: '.....'

gew. Typ: '.....'

120,00 m

EP..... 26,50 .....

GP..... 3.180,- .....

**02.0030 Materialtrennband aus Butylkautschuk**

Liefern und montieren eines Materialtrennbandes zwischen Alu-Unterkonstruktion und Terrassendielen zur Verhinderung von Knarrgeräuschen  
 Inkl. Vorbereitungsarbeiten der Unterkonstruktion (z.B. Oberflächenreinigung)

**Material:**  
 Butylkautschuk schwarz, einseitig mit Butylkautschukkleber mit hoher Klebkraft von =100 N/25 mm versehen

**Fabrikat:** Eurotec GmbH  
 Unter dem Hofe 5  
 D-58099 Hagen

**Typ:** MaTre Band  
 Abmessungen (H x L x B ): 0,5 x 20000 x 10 mm  
 Art.Nr. 945319

Übertrag: ..... 3.535,- .....

## Leistungsverzeichnis

Projekt: 05.013 "Dreisambad" Kirchzarten  
**Sanierung Springerbecken**  
 Gewerk: 001 Liegedeck  
 Titel: 02 Liegedeck

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	---------------	------------	-------------

Übertrag: 3.535,-

- oder gleichwertig -

gew. Fabrikat: '.....'

gew. Typ: '.....'

150,00 m EP 2,- GP 300,-

**02.0040 Terrassenbelag liefern und montieren**

Terrassendiele nach örtlichem Aufmaß liefern und als Belag gemäß. technischem Plan und Detail, höhen- und fluchtgerecht auf der zuvor montierten Aluunterkonstruktion nach den Vorgaben der Montageanleitung des Herstellers montieren inkl. aller Befestigungsmittel und Ausgleichsmaterialien, Zuschnitte und Nebenarbeiten sowie Behandlung der Schnittkanten mit einem biozid wirkenden Anstrich z.B. SAICOS Stirnkanten-Wachs 8131K. Alle Stoßfugen und Schraubenfluchten werden in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung festgelegt und sind exakt einzuhalten. Alle Anpassungen an angrenzende Flächen sind fachgerecht auszuführen.

Montage: sichtbare Verschraubung von oben mit Edelstahlschrauben V4A, Dielen vorbohren

Produktbeschreibung Kebony Character Terrassendiele:

- Holzart: modifizierte nordische Kiefer (nach der patentierten Kebony® Technologie)
- FSC®-zertifiziert
- Gesundastig
- Holzfeuchte: 7 - 10 %
- DC lt. EN 350: 1-2 Splintholz (Kernholz der nord. Kiefer = DC 3)
- Dichte bei 12% Holzfeuchte = 570 kg

Profil: 4-seitig glatt gehobelt, Kanten gerundet

Abmessung (Stärke x Breite)  
 28 x 120 mm

Abmessungen des Liegedecks:  
 16,06 x 3,50 m

Das Holzliegedeck ist an 4 bauseits eingebaute Sonnenschirmständer anzupassen.

Übertrag: 3.835,-

# Leistungsverzeichnis

Projekt: 05.013 "Dreisambad" Kirchzarten  
 Sanierung Springerbecken  
 Gewerk: 001 Liegedeck  
 Titel: 02 Liegedeck

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	---------------	------------	-------------

Übertrag: 3.835,-

Außerdem werden oberhalb zweier Schachtabdeckungen zwei Stahlrahmen eingebaut. Hier ist bei der Verlegung des Holzes darauf zu achten, dass dieses optisch durch die Rahmen durchläuft.

500,00 lfm EP 30,- GP 15.000,-

02.0050

## Holzblende

Erstellen einer umlaufenden Holzblende inkl. aller Befestigungsmittel, Zuschnitte und Nebenarbeiten.

Abmessung  
 Breite: 38 mm  
 Höhe: 68 mm  
 Länge: ca. 3,36 bis 15,91 m

Fabrikat: Kebony

Typ: Kebony Clear RAP

Holzart: modifizierte Radiata Pine (nach der patentierten Kebony® Technologie)

- FSC®-zertifiziert
- Profil : 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet
- Äste können vorkommen
- Holzfeuchte: 4-8%
- DC lt. EN 350: 1
- Dichte bei 12% Holzfeuchte = 670 kg

- oder gleichwertig -

gew. Fabrikat: '.....'

gem. Typ: '.....'

43,00 m EP 50,- GP 2.150,-

Summe Titel 02

Liegedeck:

20.985,-

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 05.013 "Dreisambad" Kirchzarten  
 Sanierung Springerbecken  
**Gewerk:** 001 Liegedeck  
**Titel:** 03 Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	---------------	------------	-------------

### Titel: 03 Stundenlohnarbeiten

#### Stundenlohnarbeiten

#### Arbeitskräfte

Anzubieten sind (gemittelte) Stundenlohnverrechnungssätze für folgende Arbeitskräfte-Gruppen:

- Meister, Poliere und Gleichgestellte (z.B. Werkpoliere, Schachtmeister, Montageleiter, Baustellenleiter).
- Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (z.B. Spezialbaufacharbeiter, Baufacharbeiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen, Gärtner, Maschinenführer, Fahrer, und ähnliche Fachkräfte).
- Werker, Helfer und Gleichgestellte (z.B. Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteure, Ungelernte, Angelernte).
- Evtl. Auszubildende (unabhängig vom Ausbildungsjahr).

Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten sämtliche Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne einschließlich etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegeder, Wegzeitenentschädigungen, Fahrtkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert vergütet.

In die Verrechnungssätze sind die Lohn- und Gehaltskosten für die An- und Abfahrtzeiten einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In den Stundenlohnzetteln sind nur die auf der Baustelle anfallenden Stunden anzugeben, nicht aber die Wegezeiten.

Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstige Geräte bis 800,- €- Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2,00 m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Kirchzarten Dreisambad (05.013)

Projekt: 05.013 "Dreisambad" Kirchzarten  
 Sanierung Springerbecken  
 Gewerk: 001 Liegedeck  
 Titel: 03 Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	---------------	------------	-------------

Übertrag: ..... / .....

Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehend aufgeführten Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies in einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn aus drücklich vereinbart worden sind (§ 2 Nr. 10 VOB/B).

<b>03.0010</b> Stundenlohnarbeit	<b>Meister, Poliere und Gleichgestellte</b>	2,00 h	EP.....70,-	GP.....140,-
<b>03.0020</b> Stundenlohnarbeit	<b>Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte</b>	5,00 h	EP.....60,-	GP.....300,-
<b>03.0030</b> Stundenlohnarbeit	<b>Werker, Helfer und Gleichgestellte</b>	5,00 h	EP.....50,-	GP.....250,-
***Bedarfspos. <b>03.0040</b> Stundenlohnarbeit	<b>Auszubildende</b>	1,00 h	EP.....45,-	- Nur EP -

**Summe Titel 03**

**Stundenlohnarbeiten:**

.....690,-

**LV-Zusammenfassung**

Kirchzarten Dreisambad (05.013)

Projek: 05.013 "Dreisambad" Kirchzarten  
 Sanierung Springerbecken  
 Gewerk: 001 Liegedeck

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Titel: 01	Baustelleneinrichtung	4	800,-
Titel: 02	Liegedeck	5	20985,-
Titel: 03	Stundenlohnarbeiten	9	690,-

**Summe Gewerk 001 Liegedeck**

Angebotssumme, Netto: EUR 22.475,-  
 zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR 4.270,25  
**Angebotssumme, Brutto: EUR 26.745,25**

**Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift  
 auf Formblatt KEV 115.1 (B) Ang. Seite 4**

Kirchzarten, 28.02.2023

**althaus**  
 GARTEN & LANDSCHAFTSBAU MEISTERBETRIEB  
 konzeption • ausführung • pflege  
 Erich-Riedler-Straße 9 · 79189 Kirchzarten  
 Tel.: 07661/503887 Fax: 07661/503893  
 info@althaus-garten.de · www.althaus-garten.de