

Kostenschätzung

Kunstrasenplatz auf Tennenplatz Bereich kl. Tennenplatz Oberrieder Str.

unter Vorbehalt des optimalen Unterbaus (Versickerung)

	Kurztext	Menge	ME	EP [€]	GESAMT [€]
1.1	Baustelleneinrichtung			<i>psch</i>	6.000,00
1.1	Erdbau				38.000,00
1.1.10	Tennenbelag abtragen	2.000,00	m ²	5,00	10.000,00
1.1.20	Tennenbelag entsorgen	200,00	m ³	25,00	5.000,00
1.1.30	Planum herstellen	2.000,00	m ²	1,00	2.000,00
1.1.40	Baugrund verdichten	2.000,00	m ²	0,50	1.000,00
1.1.50	Ungebundene Ausgleichsschicht	200,00	t	50,00	10.000,00
1.1.60	Geotextil als Trennschicht verlegen	2.000,00	m ²	5,00	10.000,00
1.2	Pflaster Platten Borde Rinnen				1.395,00
1.2.10	Bordsteine 8/20	44,00	m	30,00	1.320,00
1.2.20	Bordsteine trennen	5,00	St.	15,00	75,00
1.3	Trag- und Deckschichten				86.800,00
1.3.10	elastische Tragschicht	2.000,00	m ²	15,00	30.000,00
1.3.20	Kunststoffrasen mit Sand gefüllter Polschicht	2.000,00	m ²	20,00	40.000,00
1.3.30	Befüllung Quarzsand	35,00	to	60,00	2.100,00
1.3.40	Elastischer Füllstoff EPDM	9,00	to	1.500,00	13.500,00
1.3.50	Linierung	400,00	m	3,00	1.200,00
1.4	Ausstattung				3.400,00
1.4.10	Bodenhülsen für Toranlagen	4,00	St	300,00	1.200,00
1.4.20	Abdeckung der Bodenhülsen mit Kunstrasen beklebt	4,00	St	50,00	200,00
1.4.30	Fussballtor	1,00	paar	1.000,00	1.000,00
1.4.40	Netze	1,00	paar	400,00	400,00
1.4.50	Eckfahnenhülsen	4,00	St	100,00	400,00
1.4.60	Eckfahnen	4,00	St	50,00	200,00
	Kunstrasenplatz auf Tennenplatz 2.000 m²				
		Summe:		netto:	135.595,00
				19 % MwSt.:	25.763,05
				brutto:	161.358,05
	aufgestellt: 11.05.2018				
	TH. Schmid			gerundet:	160.000,00