

Kostenschätzung

Allwetterrasen auf Tennisplatz Bereich kl. Tennisplatz Oberrieder Str.

unter Vorbehalt des optimalen Unterbaus (Versickerung)

	Kurztext	Menge	ME	EP [€]	GESAMT [€]
1.1	Baustelleneinrichtung				6.000,00
1.1	Erdbau				54.000,00
1.1.10	Tennisbelag abtragen	2.000,00	m ²	5,00	10.000,00
1.1.20	Tennisbelag entsorgen	200,00	m ³	25,00	5.000,00
1.1.30	Frostschutzmaterial aufnehmen und entsorgen	400,00	m ³	40,00	16.000,00
1.1.30	Planum herstellen	2.000,00	m ²	1,00	2.000,00
1.1.40	Baugrund verdichten	2.000,00	m ²	0,50	1.000,00
1.1.50	Ungebundene Ausgleichsschicht	200,00	t	50,00	10.000,00
1.1.60	Geotextil als Trennschicht verlegen	2.000,00	m ²	5,00	10.000,00
1.2	Pflaster Platten Borde Rinnen				1.395,00
1.2.10	Bordsteine 8/20	44,00	m	30,00	1.320,00
1.2.20	Bordsteine trennen	5,00	St.	15,00	75,00
1.3	Trag- und Deckschichten				39.000,00
1.3.10	Ausgesodeter Mutterboden liefern	300,00	m ³	20,00	6.000,00
1.3.20	Lieferung Quarzsand	100,00	m ³	20,00	2.000,00
1.3.30	Mischung und Einbau	400,00	m ³	15,00	6.000,00
1.3.40	Rasenansaat und Abwalzen	2.000,00	m ²	2,50	5.000,00
1.3.50	Dünger und Kultivierung	2.000,00	m ²	5,00	10.000,00
1.3.60	Aufwuchspflege	2.000,00	m ²	5,00	10.000,00
1.4	Ausstattung				3.400,00
1.4.10	Bodenhülsen für Toranlagen	4,00	St	300,00	1.200,00
1.4.20	Abdeckung der Bodenhülsen mit Kunstrasen beklebt	4,00	St	50,00	200,00
1.4.30	Fussballtor	1,00	paar	1.000,00	1.000,00
1.4.40	Netze	1,00	paar	400,00	400,00
1.4.50	Eckfahnenhülsen	4,00	St	100,00	400,00
1.4.60	Eckfahnen	4,00	St	50,00	200,00
Allwetterrasen auf Tennisplatz 2.000 m²					
		Summe:		netto:	103.795,00
				19 % MwSt.:	19.721,05
				brutto:	123.516,05
	aufgestellt: 11.05.2018				
	TH. Schmid			gerundet:	125.000,00